

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2021  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 120.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. Οικοδομικές Εργασίες</b>					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	1	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	20,00
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	5,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	80,00
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	4	ΝΑΟΙΚ 20.40	ton x 10 m	150,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	5	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	3,00
6	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	4,00
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m <sup>3</sup> , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	3,00
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	8	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	100,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s)	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	800,00
10	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	10	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	50,00
11	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	11	ΝΑΟΔΟ B81	m2	50,00
12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	12	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	110,00
13	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2,5" για δίκτυ πλαγιοκάλυψης	13	ΝΑΟΙΚ 64.26.05	m	220,00
14	Αποξήλωση περιφραξης	14	ΝΑΟΙΚ Ν\2256	m	160,00
15	Εξωτερική περιφραξη με συρματόπλεγμα	15	ΝΑΟΙΚ Ν\64.48	m2	160,00
16	Δίκτυ κατάλληλο για πλαγιοκάλυψη-περιφραξη-εκτόνωση γηπέδων	16	ΝΑΟΙΚ Ν\61.29	m2	160,00
17	Ανακαίνιση βαφής μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου	17	ΝΑΟΙΚ Ν\77.20	TEM	2,00
18	Ασφαλτική προεπάλειψη	18	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	700,00
19	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	19	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	700,00
20	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	20	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	700,00
21	Διάστρωση ακρυλικού-συνθετικού τάπητα σε αθλητικό χώρο	21	ΝΑΟΙΚ Ν\73.94	m2	150,00
22	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων (γραμμογράφηση) οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων	22	ΝΑΟΙΚ Ν\77.81	m	1.100,00
23	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου (βάση, κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίκτυ)	23	ΝΑΟΙΚ Ν\6104.1.1	TEM	4,00
24	Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με την μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών, ανακυκλωμένου συμπτυκνωμένου πάχους από 0,25 έως 0,30 m	24	ΝΑΟΔΟ Γ07.4	m2	450,00
25	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	25	ΝΑΟΔΟ Β\B51	m	80,00
26	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιохρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	26	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	m2	280,00
<b>2. Ηλεκτρομηχανολογικά</b>					
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	27	ΝΑΗ\Μ 60.10.01.01	TEM	4,00
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα	28	ΝΑΗ\Μ 60.10.40.02	TEM	4,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Ακροκιβώτιο ιστών ηλεκτροφωτισμού	29	ΑΤΗΕ Ν19335	ΤΕΜ	4,00

**ΕΘΕΩΡΗΣΗ**

Νέα Ιωνία, 05.10.2021

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Μελετών και Κατασκευής Έργων

Β.Θεοφύλακτος

Ν. Γιοβάνης

Εμμ. Σμαραγδάκης